

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **OUTUBRO DE 2019**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	682,24	721,21	688,43	492,35
Mão-de-obra	803,32	673,74	633,65	547,45
Desp. Administ.	135,60	36,05	32,44	33,63
Equipamento	3,40	3,29	3,45	1,72
TOTAL	1.624,56	1.434,29	1.357,97	1.075,15

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	715,26	683,14	608,70	601,08
Mão-de-obra	1.097,32	970,72	871,44	837,72
Desp. Administ.	127,32	152,67	70,43	58,29
Equipamento	0,24	0,05	4,62	4,40
TOTAL	1.940,14	1.806,58	1.555,19	1.501,49

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.059,21	862,14	809,39
Mão-de-obra	1.190,56	922,48	1.036,11
Desp. Administ.	120,36	83,05	72,04
Equipamento	0,29	4,36	6,61
TOTAL	2.370,42	1.872,03	1.924,15

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação	Variação	0,05%
Material	720,29	42,92%		
Mão-de-obra	871,32	51,91%		
Desp. Administ.	83,81	4,99%		
Equipamento	2,95	0,18%		
TOTAL	1.678,36	100%		

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	687,64	572,99	770,92
Mão-de-obra	971,04	877,09	1.168,17
Desp. Administ.	94,37	74,50	83,57
Equipamento	7,80	4,95	7,67
TOTAL	1.760,85	1.529,53	2.030,33

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	795,09	687,30	918,88
Mão-de-obra	980,35	901,88	1.201,77
Desp. Administ.	94,38	74,50	83,56
Equipamento	7,81	4,99	7,61
TOTAL	1.877,63	1.668,67	2.211,82

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	583,99
Mão-de-obra	1.043,82	487,97
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	4,33	1,82
TOTAL	1.632,14	837,55