

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m<sup>2</sup>), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **JULHO DE 2019**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaxamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	673,54	714,57	682,11	487,93
Mão-de-obra	797,47	668,82	629,03	543,47
Desp. Administ.	135,21	35,95	32,35	33,53
Equipamento	3,33	3,22	3,38	1,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.609,55</b>	<b>1.422,56</b>	<b>1.346,87</b>	<b>1.066,62</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	701,92	676,51	601,92	596,72
Mão-de-obra	1.089,26	963,59	865,03	831,55
Desp. Administ.	126,96	152,23	70,23	58,12
Equipamento	0,23	0,04	4,53	4,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.918,37</b>	<b>1.792,37</b>	<b>1.541,71</b>	<b>1.490,70</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.052,82	854,26	802,77
Mão-de-obra	1.181,81	915,71	1.028,49
Desp. Administ.	120,02	82,82	71,84
Equipamento	0,29	4,27	6,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.354,94</b>	<b>1.857,06</b>	<b>1.909,58</b>

#### REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação	Variação	0,11%
Material	713,19	42,85%		
Mão-de-obra	864,93	51,96%		
Desp. Administ.	83,57	5,02%		
Equipamento	2,89	0,17%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.664,58</b>	<b>100%</b>		

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	687,30	570,07	765,65
Mão-de-obra	963,89	870,64	1.159,58
Desp. Administ.	94,10	74,29	83,33
Equipamento	7,65	4,85	7,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.752,94</b>	<b>1.519,85</b>	<b>2.016,07</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	791,70	682,90	911,59
Mão-de-obra	973,13	895,25	1.192,94
Desp. Administ.	94,11	74,29	83,33
Equipamento	7,65	4,89	7,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.866,59</b>	<b>1.657,33</b>	<b>2.195,32</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	573,11
Mão-de-obra	1.036,12	484,38
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	4,24	1,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.613,47</b>	<b>831,20</b>