

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m<sup>2</sup>), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **FEVEREIRO DE 2020**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaxamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	693,81	734,09	700,80	505,34
Mão-de-obra	803,32	673,74	633,65	547,45
Desp. Administ.	135,60	36,05	32,44	33,63
Equipamento	3,33	3,22	3,38	1,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.636,06</b>	<b>1.447,10</b>	<b>1.370,27</b>	<b>1.088,11</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	733,87	701,84	625,27	617,48
Mão-de-obra	1.097,32	970,72	871,44	837,72
Desp. Administ.	127,32	152,67	70,43	58,29
Equipamento	0,23	0,04	4,53	4,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.958,74</b>	<b>1.825,27</b>	<b>1.571,67</b>	<b>1.517,80</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.093,15	890,28	832,97
Mão-de-obra	1.190,56	922,48	1.036,11
Desp. Administ.	120,36	83,05	72,04
Equipamento	0,29	4,27	6,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.404,36</b>	<b>1.900,08</b>	<b>1.947,60</b>

#### REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação	Variação	0,43%
Material	738,99	43,55%		
Mão-de-obra	871,32	51,34%		
Desp. Administ.	83,81	4,94%		
Equipamento	2,89	0,17%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.697,01</b>	<b>100%</b>		

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	713,35	587,56	791,94
Mão-de-obra	971,04	877,09	1.168,17
Desp. Administ.	94,37	74,50	83,57
Equipamento	7,65	4,85	7,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.786,41</b>	<b>1.544,00</b>	<b>2.051,19</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	828,88	705,60	945,16
Mão-de-obra	980,35	901,88	1.201,77
Desp. Administ.	94,38	74,50	83,56
Equipamento	7,65	4,89	7,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.911,26</b>	<b>1.686,87</b>	<b>2.237,95</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	596,83
Mão-de-obra	1.043,82	487,97
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	4,24	1,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.644,89</b>	<b>845,89</b>