

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **MARÇO DE 2017**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaxamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	598,75	636,09	604,24	430,39
Mão-de-obra	716,63	601,02	565,26	488,37
Desp. Administ.	130,10	34,59	31,13	32,26
Equipamento	3,07	2,97	3,12	1,55
TOTAL	1.448,55	1.274,67	1.203,75	952,57

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	626,80	598,54	532,74	526,73
Mão-de-obra	978,85	865,92	777,35	747,27
Desp. Administ.	122,15	146,48	67,58	55,93
Equipamento	0,22	0,04	4,17	3,98
TOTAL	1.728,02	1.610,98	1.381,84	1.333,91

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	925,52	751,09	711,33
Mão-de-obra	1.062,02	822,89	924,25
Desp. Administ.	115,48	79,68	69,12
Equipamento	0,27	3,94	5,97
TOTAL	2.103,29	1.657,60	1.710,67

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação
Material	631,11	42,32%
Mão-de-obra	777,26	52,11%
Desp. Administ.	80,41	5,39%
Equipamento	2,66	0,18%
TOTAL	1.491,44	100%

Variação 0,04%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	604,63	502,19	676,20
Mão-de-obra	866,19	782,39	1.042,05
Desp. Administ.	90,54	71,48	80,18
Equipamento	7,05	4,47	6,93
TOTAL	1.568,41	1.360,53	1.805,36

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	696,00	599,86	803,16
Mão-de-obra	874,50	804,51	1.072,02
Desp. Administ.	90,55	71,48	80,17
Equipamento	7,05	4,51	6,88
TOTAL	1.668,10	1.480,36	1.962,23

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	512,66	304,34
Mão-de-obra	931,10	435,28
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	3,91	1,65
TOTAL	1.447,67	741,27