

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m<sup>2</sup>), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **JUNHO DE 2019**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	671,49	710,98	678,13	485,63
Mão-de-obra	797,47	668,82	629,03	543,47
Desp. Administ.	135,21	35,95	32,35	33,53
Equipamento	3,33	3,22	3,38	1,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.607,50</b>	<b>1.418,97</b>	<b>1.342,89</b>	<b>1.064,32</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	701,20	674,44	600,06	594,91
Mão-de-obra	1.089,26	963,59	865,03	831,55
Desp. Administ.	126,96	152,23	70,23	58,12
Equipamento	0,23	0,04	4,53	4,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.917,65</b>	<b>1.790,30</b>	<b>1.539,85</b>	<b>1.488,89</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.053,97	854,04	800,41
Mão-de-obra	1.181,81	915,71	1.028,49
Desp. Administ.	120,02	82,82	71,84
Equipamento	0,29	4,27	6,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.356,09</b>	<b>1.856,84</b>	<b>1.907,22</b>

#### REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação	Variação	0,34%
Material	711,39	42,78%		
Mão-de-obra	864,93	52,02%		
Desp. Administ.	83,57	5,03%		
Equipamento	2,89	0,17%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.662,77</b>	<b>100%</b>		

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	684,89	568,28	762,93
Mão-de-obra	963,89	870,64	1.159,58
Desp. Administ.	94,10	74,29	83,33
Equipamento	7,65	4,85	7,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.750,53</b>	<b>1.518,06</b>	<b>2.013,35</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	788,73	680,81	908,60
Mão-de-obra	973,13	895,25	1.192,94
Desp. Administ.	94,11	74,29	83,33
Equipamento	7,65	4,89	7,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.863,62</b>	<b>1.655,24</b>	<b>2.192,33</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	570,46
Mão-de-obra	1.036,12	484,38
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	4,24	1,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.610,82</b>	<b>830,77</b>