

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **OUTUBRO DE 2018**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	640,02	685,15	653,12	470,53
Mão-de-obra	761,90	638,99	600,97	519,23
Desp. Administ.	132,16	35,14	31,62	32,77
Equipamento	3,18	3,07	3,22	1,61
TOTAL	1.537,26	1.362,35	1.288,93	1.024,14

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	668,87	644,29	573,87	567,15
Mão-de-obra	1.040,67	920,60	826,45	794,46
Desp. Administ.	124,09	148,79	68,65	56,81
Equipamento	0,22	0,04	4,32	4,12
TOTAL	1.833,85	1.713,72	1.473,29	1.422,54

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	993,26	812,36	765,16
Mão-de-obra	1.129,09	874,86	982,62
Desp. Administ.	117,31	80,94	70,22
Equipamento	0,27	4,08	6,18
TOTAL	2.239,93	1.772,24	1.824,18

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação	Variação	0,11%
Material	679,44	42,73%		
Mão-de-obra	826,35	51,96%		
Desp. Administ.	81,68	5,14%		
Equipamento	2,76	0,17%		
TOTAL	1.590,22	100%		

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	650,06	541,98	729,04
Mão-de-obra	920,90	831,81	1.107,86
Desp. Administ.	91,97	72,61	81,45
Equipamento	7,30	4,63	7,17
TOTAL	1.670,23	1.451,03	1.925,52

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	750,06	651,32	870,58
Mão-de-obra	929,73	855,31	1.139,73
Desp. Administ.	91,98	72,61	81,44
Equipamento	7,30	4,66	7,12
TOTAL	1.779,07	1.583,90	2.098,87

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	552,74	329,29
Mão-de-obra	989,90	462,77
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	4,05	1,70
TOTAL	1.546,69	793,76