

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m<sup>2</sup>), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **MARÇO DE 2016**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	555,18	598,03	569,30	401,49
Mão-de-obra	665,40	558,36	525,08	453,42
Desp. Administ.	114,63	30,48	27,43	28,43
Equipamento	3,09	2,99	3,13	1,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.338,30</b>	<b>1.189,86</b>	<b>1.124,94</b>	<b>884,90</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	574,75	556,95	495,43	490,66
Mão-de-obra	912,22	806,91	724,59	696,65
Desp. Administ.	107,63	129,06	59,54	49,28
Equipamento	0,22	0,04	4,20	4,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.594,82</b>	<b>1.492,96</b>	<b>1.283,76</b>	<b>1.240,59</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	846,39	697,02	666,15
Mão-de-obra	989,76	766,68	861,18
Desp. Administ.	101,75	70,21	60,90
Equipamento	0,27	3,96	6,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.938,17</b>	<b>1.537,87</b>	<b>1.594,24</b>

#### REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação
Material	586,49	42,39%
Mão-de-obra	723,66	52,30%
Desp. Administ.	70,85	5,12%
Equipamento	2,68	0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>1.383,67</b>	<b>100%</b>

Variação 0,62%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	566,59	471,37	634,35
Mão-de-obra	807,70	729,20	971,12
Desp. Administ.	79,77	62,98	70,65
Equipamento	7,09	4,50	6,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.461,15</b>	<b>1.268,05</b>	<b>1.683,09</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	650,10	557,90	746,89
Mão-de-obra	815,43	749,68	998,87
Desp. Administ.	79,78	62,98	70,64
Equipamento	7,09	4,53	6,92
<b>TOTAL</b>	<b>1.552,40</b>	<b>1.375,09</b>	<b>1.823,32</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
	Material	465,28
Mão-de-obra	869,00	405,67
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	3,94	1,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.338,22</b>	<b>698,18</b>