

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **MARÇO DE 2026**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	1.227,18	1.344,88	1.281,12	926,61
Mão-de-obra	1.155,93	969,90	912,11	787,69
Desp. Administ.	158,75	42,21	37,98	39,37
Equipamento	5,55	5,37	5,63	2,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.547,41</b>	<b>2.362,36</b>	<b>2.236,84</b>	<b>1.756,48</b>

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	1.298,00	1.262,25	1.119,83	1.106,54
Mão-de-obra	1.583,68	1.400,87	1.257,90	1.209,36
Desp. Administ.	149,05	178,73	82,46	68,24
Equipamento	0,39	0,07	7,54	7,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.031,12</b>	<b>2.841,92</b>	<b>2.467,73</b>	<b>2.391,33</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.890,52	1.576,87	1.571,74
Mão-de-obra	1.718,28	1.331,07	1.495,11
Desp. Administ.	140,91	97,23	84,34
Equipamento	0,48	7,12	10,79
<b>TOTAL</b>	<b>3.750,19</b>	<b>3.012,29</b>	<b>3.161,98</b>

**REPRESENTATIVO**


Item	Médio	Participação
Material	1.327,78	49,41%
Mão-de-obra	1.256,54	46,76%
Desp. Administ.	98,12	3,65%
Equipamento	4,81	0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>2.687,24</b>	<b>100%</b>

Variação 0,65%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.260,97	1.030,85	1.397,38
Mão-de-obra	1.402,07	1.265,93	1.685,93
Desp. Administ.	110,48	87,22	97,84
Equipamento	12,74	8,08	12,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.786,26</b>	<b>2.392,08</b>	<b>3.193,67</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.484,41	1.255,66	1.687,58
Mão-de-obra	1.415,50	1.301,52	1.734,17
Desp. Administ.	110,49	87,22	97,83
Equipamento	12,74	8,15	12,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.023,14</b>	<b>2.652,55</b>	<b>3.532,01</b>

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	1.102,04	619,62
Mão-de-obra	1.508,25	704,26
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	7,07	2,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.617,36</b>	<b>1.326,86</b>

  
**Vitor Araujo Grasselli**  
 Diretor

  
**Douglas Luiz Vaz da Silva**  
 Presidente