



Composição

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **OUTUBRO DE 2022**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	1.120,62	1.233,37	1.178,35	822,38
Mão-de-obra	953,67	799,96	752,33	649,90
Desp. Administ.	139,73	37,15	33,43	34,65
Equipamento	4,43	4,28	4,49	2,24
TOTAL	2.218,45	2.074,76	1.968,60	1.509,17

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	1.172,13	1.156,13	1.030,03	1.017,57
Mão-de-obra	1.304,04	1.153,56	1.035,67	995,63
Desp. Administ.	131,20	157,32	72,58	60,07
Equipamento	0,31	0,06	6,02	5,73
TOTAL	2.607,68	2.467,07	2.144,30	2.079,00

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.729,84	1.447,49	1.390,76
Mão-de-obra	1.414,85	1.096,18	1.231,23
Desp. Administ.	124,03	85,58	74,24
Equipamento	0,38	5,68	8,61
TOTAL	3.269,10	2.634,93	2.704,84

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação
Material	1.208,97	51,79%
Mão-de-obra	1.035,18	44,35%
Desp. Administ.	86,36	3,70%
Equipamento	3,84	0,16%
TOTAL	2.334,35	100%

Variação 0,02%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.172,81	968,95	1.309,13
Mão-de-obra	1.154,15	1.042,35	1.388,23
Desp. Administ.	97,24	76,77	86,12
Equipamento	10,16	6,44	9,99
TOTAL	2.434,36	2.094,51	2.793,47

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.362,85	1.163,27	1.560,73
Mão-de-obra	1.165,21	1.071,75	1.428,09
Desp. Administ.	97,25	76,77	86,11
Equipamento	10,16	6,50	9,91
TOTAL	2.635,47	2.318,29	3.084,84

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	955,72	581,45
Mão-de-obra	1.240,97	579,90
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	5,64	2,37
TOTAL	2.202,33	1.163,72

Letícia Carvalho Martinelli

Letícia Carvalho Martinelli
Diretora de Economia e Estatística

Douglas Luiz Vaz da Silva
Presidente