

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **JANEIRO DE 2024**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	1.150,63	1.263,94	1.204,71	854,05
Mão-de-obra	939,88	788,39	741,45	640,50
Desp. Administ.	148,45	39,47	35,52	36,81
Equipamento	5,21	5,03	5,28	2,63
TOTAL	2.244,17	2.096,83	1.986,96	1.533,99

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	1.196,59	1.170,85	1.039,65	1.025,72
Mão-de-obra	1.285,18	1.136,88	1.020,69	981,23
Desp. Administ.	139,38	167,13	77,11	63,81
Equipamento	0,37	0,07	7,07	6,74
TOTAL	2.621,52	2.474,93	2.144,52	2.077,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.775,17	1.469,73	1.429,05
Mão-de-obra	1.394,39	1.080,33	1.213,42
Desp. Administ.	131,77	90,92	78,87
Equipamento	0,45	6,67	10,12
TOTAL	3.301,78	2.647,65	2.731,46

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação
Material	1.234,55	52,51%
Mão-de-obra	1.020,21	43,39%
Desp. Administ.	91,75	3,90%
Equipamento	4,51	0,19%
TOTAL	2.351,03	100%

Variação 0,10%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.185,79	967,89	1.306,30
Mão-de-obra	1.137,46	1.027,27	1.368,16
Desp. Administ.	103,31	81,56	91,49
Equipamento	11,95	7,58	11,74
TOTAL	2.438,51	2.084,30	2.777,69

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	1.392,62	1.171,78	1.569,47
Mão-de-obra	1.148,36	1.056,25	1.407,44
Desp. Administ.	103,32	81,56	91,48
Equipamento	11,95	7,64	11,65
TOTAL	2.656,25	2.317,23	3.080,04

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	1.001,48	584,90
Mão-de-obra	1.223,02	571,51
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	6,63	2,79
TOTAL	2.231,13	1.159,20

Leticia Carvalho Martinelli

Leticia Carvalho Martinelli
Diretora de Economia e Estatística



Douglas Luiz Vaz da Silva
Presidente