

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **FEVEREIRO DE 2016**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residências - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	548,19	591,95	563,90	398,69
Mão-de-obra	584,56	490,53	461,30	398,33
Desp. Administ.	114,63	30,48	27,43	28,43
Equipamento	3,09	2,99	3,13	1,56
TOTAL	1.250,47	1.115,95	1.055,76	827,01

Item	Projetos-Padrão Residências - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	563,19	548,00	487,42	482,83
Mão-de-obra	801,40	708,88	636,57	612,02
Desp. Administ.	107,63	129,06	59,54	49,28
Equipamento	0,22	0,04	4,20	4,00
TOTAL	1.472,44	1.385,98	1.187,73	1.148,13

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	831,84	686,18	656,08
Mão-de-obra	869,52	673,54	756,56
Desp. Administ.	101,75	70,21	60,90
Equipamento	0,27	3,96	6,01
TOTAL	1.803,38	1.433,89	1.479,55

REPRESENTATIVO

Item	Médio	Participação
Material	578,02	44,90%
Mão-de-obra	635,75	49,39%
Desp. Administ.	70,85	5,50%
Equipamento	2,68	0,21%
TOTAL	1.287,30	100%

Variação 0,23%

Item	Projetos-Padrão Comerciais Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	558,22	465,08	625,60
Mão-de-obra	709,57	640,62	853,14
Desp. Administ.	79,77	62,98	70,65
Equipamento	7,09	4,50	6,97
TOTAL	1.354,65	1.173,18	1.556,36

Item	Projetos-Padrão Comerciais Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	638,87	549,78	735,48
Mão-de-obra	716,37	658,61	877,52
Desp. Administ.	79,78	62,98	70,64
Equipamento	7,09	4,53	6,92
TOTAL	1.442,11	1.275,90	1.690,56

Item	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	457,47	289,46
Mão-de-obra	763,43	356,39
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	3,94	1,66
TOTAL	1.224,84	647,51